

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.511972

634513, Томский район, п. Кайдаловка, 1 в, стр. 7

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. (3822) 90-50-80

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник базовой лаборатории
 ООО «Томскводоканал»
О.В. Москаленко
 « 06 » *мая* 2019г.



Протокол испытаний № 311 Вп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП Зональненского сельского поселения «СКС», п. Зональная станция, ул. Совхозная, 10
Место отбора пробы объекта	Распределительная водопроводная сеть – ВК по адресу: РФ, Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная станция, ул. Лесная (кадастровый номер ЗУ – 70:14:0312002:1105) возле водонапорной башни
План отбора проб	внеплановая проба
НД на отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Объем пробы объекта	2,0 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	лаборант-микробиолог А. А. Князева
Примечания	-

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
26.04.19 09:20	26.04.19 13:30	26.04.19 14:00	26.04.19	06.05.19

№	Показатель	Ед. изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	Мутность (λ=530 нм)	ЕМФ	2,6	< 1,0		ГОСТ Р 57164 (раздел 6)**
2	Цветность (22,8°С)	град. цветн. (Сг-Со шкала)	20	2,36	0,71	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах (20°С; 60°С)	балл	2	0;1 (неопр.)		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.1)
4	Вкус (привкус)	балл	2	1		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.2)
5	Железо общее	мг/дм ³	0,3	< 0,10		ГОСТ 4011 (раздел 2)**
6	Марганец	мг/дм ³	0,10	< 0,0050		ПНД Ф 14.1:2:4.217-06**

** Результат получен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за оформление протокола испытаний инженер-химик *И.В. Калиниченко* И. В. Калиниченко